

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000372552**

для присоединения к электрическим сетям  
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"

**Администрация муниципального образования "Майминский район"**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановки жилого дома.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *жилой дом, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, пер. Тепличный, д.10, кадастровый номер земельного участка 04:01:030403:260.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт.*
- 3.а Ранее присоединенная мощность по объекту *отсутствует.*
4. Категория надежности: *Третья.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,23 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2019г.*
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:  
*1 точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.*

<i>Линия (0,4)</i>	<i>Проектируемая</i>
<i>Линия (0,4)</i>	<i>ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-25</i>
<i>Ячейка ТП</i>	<i>Присоединение ЛЭП 1</i>
<i>ТП</i>	<i>ТП-1-8-25</i>
<i>Линия (3/6/10)</i>	<i>Л-1-8 Кызыл-Озек</i>
<i>Ячейка ПС</i>	<i>Присоединение Л-1-8 Кызыл-Озек</i>
<i>ПС</i>	<i>ПС «Сигнал» №1</i>
8. Основной источник питания: *ПС "Сигнал" №1.*
9. Резервный источник питания: *отсутствует.*
- 10. Сетевая организация осуществляет:**
  - 10.1. Организационные мероприятия:
    - 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
    - 10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.
    - 10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.
  - 10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" для электроснабжения объектов заявителя: *выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.*
    - 10.2.1. *От ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-25 до границы земельного участка Заявителя запроектировать и построить ВЛ 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.*
    - 10.2.2. *Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-25.*



## 11. Заявитель осуществляет:

11.а. Монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);

11.б. Перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;

11.в. Ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;

11.2. Требования по проектированию и установке устройств:

11.2.1. Коммутационных аппаратов, аппаратов защиты: перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;

11.2.2. Учета электрической энергии: выполнить в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442), ПУЭ;

11.2.3. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

11.2.4. Защиты и автоматики: не требуется.

11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.

11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

### Дополнительные сведения:

- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» без предварительного согласования;
- Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.
- Указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.



  
Главный специалист сектора  
перспективного развития филиала ПАО  
«МРСК Сибири» - «ГАЗС»

Лыкова Эркелей Сергеевна  
«28» 01 2012



# КРИСТАЛЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРИСТАЛЛ»  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

647000, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, С. МАЙМЫ  
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 33, ОФИС 3  
ТЕЛ. Ф. (38844) 22 502  
ИНН/КПП 0400006310/0400001001

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе Администрации  
МО «Майминский район»  
Птицыну Р.В.

**Заключение**  
**О возможности подключения (технологического присоединения)**  
к водопроводным сетям земельного участка кадастровый номер  
04:01:030403:260,  
расположенного по адресу: Майминский район, с. Кызыл – Озек  
пер. Тепличный д.10

Возможности подключения (технологического присоединения)  
вышеупомянутого земельного участка к существующим водопроводным  
сетям МУП «Кристалл» нет.

Главный инженер МУП «Кристалл» \_\_\_\_\_



В.Г. Тяменко

Заключение получил \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Финанс федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федерального агентства геодезической и картографической информации по Республике Алтай»  
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости


Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.04.2019, поступившего на рассмотрение 26.04.2019, сообщаем, что согласно записям

Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок				Раздел 1 Лист 1	
Лист №1	Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Вид объекта недвижимости	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 2
26 апреля 2019г. № КУВН-001/2019-9678807					
Кадастровый номер: 04:01:030403:260					
Номер кадастрового квартала: 04:01:030403					
Дата присоединения кадастрового номера: 25.03.2014					
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют					
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, Майминский район, с Кызыл-Озек, пер Тепличный, д 10, 973 +/- 11					
Площадь, м²: 368689.16					
Кадастровая стоимость, руб: данные отсутствуют					
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:					
Категория земель:					
Виды разрешенного использования:					
Статус записи об объекте недвижимости:					
Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 04:01:030403:80. Земли общего пользования. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 04:01:030403:80. Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.					
Подучитель выписки: Чичиков Амаду (представитель заявителя), Заявитель: Администрация МО "Майминский район"					

полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия
		М.П.	

Земельный участок			
Лист №1 Раздел 3	вид объекта недвижимости		
26 апреля 2019г. № КУВИ-001/2019-967880/7	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 2
Кадастровый номер: 04:01:030403:260			
План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1:400	Условные обозначения:		
полное наименование должности	подпись		
			инициалы, фамилия
			М.П.